

SCHEMA FONCTIONNEL
LEGENDE DES TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DU SYDEV

Repères	Description de la prestation	Qté (ml/u)
SIGNALISATION LUMINEUSE		
	Création d'un réseau souterrain comprenant : tranchées éventuelles, fourreaux TPCØ63mm et chambres de tirage	20
	Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble n°1 comprenant : -1 signal R11 J type ATLAS 3 G feux D200 à LED + écran de contraste -1 signal répétiteur R11 J type REVA à LED antivandalisme -1 signal piéton sonore R12 à LED antivandalisme -1 boîtier appel piéton antivandalisme -1 support à rétroint 140-90 H : 3.60 m peint RAL 9005 - Avec caméra Traficam pour détection des véhicules	2
HYPOTHESES D'INTERVENTION		
Les interventions sont programmées a priori sans co-activité : la modification de cette condition peut avoir des conséquences sur la planification de l'opération et induire des éventuels coûts supplémentaires. La représentation des positions des câbles est communiquée à titre indicatif et permet d'évaluer un linéaire approximatif : seule l'étude d'exécution détermine le tracé définitif à réaliser. L'entreprise en charge des travaux doit définir à ce titre, la solution technico-économique la plus juste.		



ARMOIRE DE FEUX



L : 850 mm
P : 410 mm
H : 1266 mm

- les panneaux de signalisation en amont et en aval du projet
- la peinture au sol du passage piéton

**LA DEMANDE DE RACCORDEMENT
À ENEDIS SERA RÉALISÉE PAR LE
SYDEV**

**Environ 6 mois
entre la demande et la réalisation**